



抓项目 拼经济

关注项目建设



工人师傅们进行钢筋加工作业。

不负春日好时光 项目建设热潮涌

——国道208线改扩建工程襄垣段有序推进

文/彭楠 图/郭伟哲

连日来,在国道208线改扩建工程襄垣段施工现场,广大建设者奋战在一线,争分夺秒赶工期、抢进度。

国道208线改扩建工程襄垣段的30多个施工点纷纷按下“快进键”。在2号预制梁场地,工人师傅们正忙着进行梁体钢筋加工作业,确保如期完成全线16座桥梁的预制任务。“2号预制梁场地现有30米预制台座25个,13米预制台座14个,模板7套,约有80人在施工现场工作。现在,每天可生产3片预制T型梁。”二工区副经理张超介绍说。

据了解,2号预制梁场地的任务是生

产698片预制T型梁。由于目前室外温差还比较大,生产速度相对缓慢,预计4月下旬进入生产高峰期,每天可生产4片预制T型梁,9月份可以完成所有生产任务。在预制T型梁施工中,钢筋的弯曲和剪切均由自动化设备完成,大幅提高了精确度和质量。钢筋加工厂全部采用的是数控化、智能化的钢筋加工设备。一体化钢筋绑扎台座是其中一个设备,采用的是定型的钢模板,确保了钢筋半成品的标准化、规范化,提高了预制梁成品的质量。

国道208线改扩建工程途经襄垣县侯

堡、夏店、鹿亭3个镇,全长34.5公里。自2023年5月开工建设以来,施工单位科学制定任务清单,优化施工方案,统筹资源配置,强化安全质量管控,全力以赴保障工程质量和进度。当前,清表、桩基、涵洞工作已基本完成,正在进行桥梁和路基的主体工程建设,接下来将开展桥梁架设和路基填筑工作。

国道208线改扩建工程襄垣段建成后,将与太长高速、黎霍高速、519国道、220省道共同构建起贯通襄垣县东西南北的公路网络,对于拓展该县外联大通道、优化内畅大循环具有重要意义。